

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Cena jedn.	Wartość
<b>1</b>		<b>Uzupełnienie ubytków przy krawędzi jezdni.</b>				
1 d.1	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm	m <sup>3</sup>	75	0,00	0,00
Razem dział: Uzupełnienie ubytków przy krawędzi jezdni.						0,00
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>				
2 d.2	SST D-01-02-04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie (frezowanie) 5x2=10x2=20	m <sup>2</sup>	20	0,00	0,00
3 d.2		Oczyszczenie istniejącej nawierzchni mechaniczne oraz skropienie asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy wyrównawczej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m <sup>2</sup>	781	0,00	0,00
4 d.2	SST D-04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką minerano-bitumiczną asfaltową mechanicznie 781x5,1=3983,1x0,1=398,31	t	398,31	0,00	0,00
5 d.2		Skropienie warstwy wyrównawczej asfaltem upłynnionym przed ułożeniem warstwy ścieralnej w celu zapewnienia odpowiedniego połączenia międzywarstwowego w ilości 0,2kg/m2.	m <sup>2</sup>	3905	0,00	0,00
6 d.2	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 781x5=3905	m <sup>2</sup>	3905	0,00	0,00
7 d.2	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 781x2x0,5=781	m <sup>2</sup>	781	0,00	0,00
8 d.2	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr. minimum 8cm 781x2x0,5=781	m <sup>2</sup>	781	0,00	0,00
Razem dział: Nawierzchnia						0,00