

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : Utwardzenie terenu części działki nr 637 w Szydłowie
 ADRES INWESTYCJI : Szydłów działka nr 637
 INWESTOR : Gmina SZYDŁÓW
 ADRES INWESTORA : 28-225 Szydłów, Rynek 2
 BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A Bracha

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
 Styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR 637 W SZYDŁOWIE					
1	45111200-0	Roboty ziemne			
1	KNR 2-01	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-	ha		
d.1	0121-02	wierzchnie placów postojowych	ha	0.019	
		193.59/10000		RAZEM	0.02
2	KNR 2-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą	m ²		
d.1	0126-01	spycharek	m ²	154.87	
		193.59*0.8		RAZEM	154.87
3	KNR 2-01	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z	m ²		
d.1	0125-02	darnią z przerzutem	m ²	38.72	
		193.59*0.2		RAZEM	38.72
4	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-01	cie kat. I-IV głębokości 20 cm	m ²	154.87	
		193.59*0.8		RAZEM	154.87
5	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm	m ²	38.72	
		193.59*0.2		RAZEM	38.72
6	KNR 2-31	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w grun-	m ²		
d.1	0101-02	cie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	154.87	
		193.59*0.8		RAZEM	154.87
7	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-08	III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości	m ²	38.72	
		193.59*0.2		RAZEM	38.72
8	KNR 2-31	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m ²		
d.1	0103-04	nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m ²	154.87	
		193.59*0.8		RAZEM	154.87
9	KNR 2-31	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne na-	m ²		
d.1	0103-02	wierzchni w gruncie kat. III-IV	m ²	38.72	
		193.59*0.2		RAZEM	38.72
10	KNR 2-31	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszcze-	m ²		
d.1	0114-01	niu 20 cm	m ²	193.59	
		193.59		RAZEM	193.59
11	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm gru-	m ²		
d.1	0105-07	bości warstwy po zagęszczeniu	m ²	193.59	
		193.59		RAZEM	193.59
12	KNR 2-31	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy	m ²		
d.1	0105-08	dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu	m ²	193.59	
		Krotność = 7		RAZEM	193.59
		193.59			
13	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi na odległość do 1 km	m ³		
d.1	0108-06	grunt.kat. III	m ³	77.44	
		193.59*0.4		RAZEM	77.44
14	KNR 4-01	Wywóz ziemi samochodami samowyladowczymi - za każdy następny 1 km	m ³		
d.1	0108-08	Krotność = 5	m ³	77.44	
		poz.13		RAZEM	77.44
15	KNR 2-01	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na	m ³		
d.1	0217-02	odkład w gruncie kat. III	m ³	4.55	
		63.15*0.3*0.3*0.8		RAZEM	4.55
16	KNR 2-01	Ręczne wykopy ciągle lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5	m ³		
d.1	0310-02	m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III)	m ³	1.14	
		63.15*0.3*0.3*0.2		RAZEM	1.14
17	KNR 2-21	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim	m ³		
d.1	0218-01	2.3	m ³	2.30	
				RAZEM	2.30
18	KNR 2-31	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat.	m ²		
d.1	0101-07	III-IV głębokości 20 cm - wykop sondażowy	m ²	4.00	
		2*2		RAZEM	4.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - wykop sondażowy Krotność = 8 2*2	m ² m ²	 4.00	 4.00
20 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza 1	kpl. kpl.	 1.00	 1.00
2	45233200-1	Plac		RAZEM	1.00
21 d.2	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ² m ²	 193.59	 193.59
22 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.3*0.3*63.15	m ³ m ³	 5.68	 5.68
23 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 63.15	m m	 63.15	 63.15
				RAZEM	63.15