

## PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne

45233200-1 Roboty w zakresie różnych nawierzchni

NAZWA INWESTYCJI : UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR 359/4, 591/4 W SZYDŁOWIE PRZY KOŚCIELE  
WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH  
ADRES INWESTYCJI : Szydłów działka nr 359/4, 591/4  
INWESTOR : Gmina SZYDŁÓW  
ADRES INWESTORA : 28-225 Szydłów, Rynek 2  
BRANŻA : BUDOWLANA,

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A Bracha

DATA OPRACOWANIA : Styczeń 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Styczeń 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>UTWARDZENIE TERENU CZĘŚCI DZIAŁKI NR 359/4, 591/4 W SZYDŁOWIE PRZY KOŚCIELE WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH Z WYDZIELENIEM 4 MIEJSC POSTOJOWYCH</b>					
1	45111200-0	<b>Roboty ziemne</b>			
1	KNR 2-01 d.1 0121-02	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie placów postojowych 173.40/10000	ha ha	0.017	0.02
2	KNR 2-01 d.1 0126-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 173.40*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.72	138.72
3	KNR 2-01 d.1 0125-02	Ręczne usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm z darnią z przerzutem 173.40*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.68	34.68
4	KNR 2-31 d.1 0101-01	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV głębokości 20 cm 173.40*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.72	138.72
5	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm 173.40*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.68	34.68
6	KNR 2-31 d.1 0101-02	Mechaniczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. I-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 173.40*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.72	138.72
7	KNR 2-31 d.1 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości 173.40*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.68	34.68
8	KNR 2-31 d.1 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. I-IV 173.40*0.8	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	138.72	138.72
9	KNR 2-31 d.1 0103-02	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat. III-IV 173.40*0.2	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	34.68	34.68
10	KNR 2-31 d.1 0114-01	Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 20 cm 173.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.40	173.40
11	KNR 2-31 d.1 0105-07	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 173.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.40	173.40
12	KNR 2-31 d.1 0105-08	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem mechanicznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 173.40	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	173.40	173.40
13	KNR 4-01 d.1 0108-06	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km grunt.kat. III 173.40*0.4	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	69.36	69.36
14	KNR 4-01 d.1 0108-08	Wywóz ziemi samochodami samowyładowczymi - za każdy następny 1 km Krotność = 5 poz.13	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	69.36	69.36
15	KNR 2-01 d.1 0217-02	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III 62.5*0.3*0.3*0.8	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	4.50	4.50
16	KNR 2-01 d.1 0310-02	Ręczne wykopy ciągłe lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 m i gł. do 1,5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 62.5*0.3*0.3*0.2	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.12	1.12
17	KNR 2-21 d.1 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim 1.7	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1.70	1.70
18	KNR 2-31 d.1 0101-07	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV głębokości 20 cm - wykop sondażowy 2*1.5	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	3.00	3.00
				RAZEM	3.00

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
19 d.1	KNR 2-31 0101-08	Ręczne wykonanie koryta na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kat. III-IV - za każde dalsze 5 cm głębokości - wykop sondażowy Krotność = 8 2*1.5	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  3.00	  3.00
20 d.1	kalk. własna	Inwentaryzacje geodezyjna powykonawcza 1	kpl.  kpl.	  1.00	  1.00
<b>2</b>	<b>45233200-1</b>	<b>Plac</b>		RAZEM	1.00
21 d.2	KNR 0-11 0321-02	Chodniki z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 60/6 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m <sup>2</sup>  m <sup>2</sup>	  173.40	  173.40
22 d.2	KNR 2-31 0402-03	Ława pod krawężniki betonowa zwykła 0.3*0.3*62.5	m <sup>3</sup>  m <sup>3</sup>	  5.62	  5.62
23 d.2	KNR 2-31 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 62.5	m  m	  62.50	  62.50
				RAZEM	62.50