

## **PRZEDMIAR**

NAZWA INWESTYCJI : PRZEBUDOWA BUDYNKU SZKOŁY PODSTAWOWEJ W SOLCU STARYM W  
ZABUDOWIE USŁUGOWEJ  
ADRES INWESTYCJI : SOLEC STARY 22; 28-225 SZYDŁÓW  
INWESTOR : GMIAN SZYDŁÓW  
ADRES INWESTORA : UL. RYNEK 2; 28-225 SZYDŁÓW

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. A Bracha  
DATA OPRACOWANIA : Lipiec 2017

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania  
Lipiec 2017

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>PRZEBUDOWA</b>					
<b>1</b>		<b>Przebudowa</b>			
1	KNR 0-14	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych po-	m <sup>2</sup>		
d.1	2010-02	jedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 75 - 101	m <sup>2</sup>	41.58	
		3*3.23+3*6.64+3*3.99		RAZEM	41.58
2		Zakup i montaż przewodów wentylacyjnych	kpl.		
d.1	kalk. własna	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00
3		Dostawa ościeżnic i skrzydeł drzwiowych, płytowe z dużą szybą matową, lami-	szt		
d.1	kalk. własna	nowane HPL, zamki wpuszczane na klucz 1000*2100	szt	2	
		2		RAZEM	2
<b>2</b>		<b>Roboty wykończeniowe</b>			
4	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-02	GRUNT" - powierzchnie pionowe	m <sup>2</sup>	73.47	
		3*(3.99+6.64+3.23+3.99)+3*6.64		RAZEM	73.47
5	NNRNKB	(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami "CERESIT CT 17" i "ATLAS UNI	m <sup>2</sup>		
d.2	202 1134-01	GRUNT" - powierzchnie poziome	m <sup>2</sup>	39.34	
		12.87+26.47		RAZEM	39.34
6	KNNR 2	Malowanie tynków wewnętrznych gładkich farbą akrylową dwukrotne bez grun-	m <sup>2</sup>		
d.2	1401-06	towania	m <sup>2</sup>	112.81	
		poz.4+poz.5		RAZEM	112.81
7	KNR-W 4-01	Obsadzenie krutek wentylacyjnych w ścianach z cegieł	szt.		
d.2	0324-02	5	szt.	5.00	
				RAZEM	5.00
8	KNNR 2	Licowanie ścian płytkami z kamieni sztucznych 20x25 lub 30x30 cm na zapra-	m <sup>2</sup>		
d.2	0805-02	wie klejowej	m <sup>2</sup>	6.00	
		6		RAZEM	6.00
<b>3</b>		<b>Instalacja</b>			
9	KNNR 4	Rurociągi z tworzyw sztucznych (PP, PE, PB) o śr. zewnętrznej 15 mm o połą-	m		
d.3	0112-01	czeniach zgrzewanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m	16.00	
		16		RAZEM	16.00
10	KNR 0-34	Izolacja rurociągów otulinami Rockwool - jednowarstwowymi, izolacja 20-mm	m		
d.3	0101-01	(N), rurociąg Fi 15-mm	m	16.00	
		16		RAZEM	16.00
11	KNNR 4	Zawory przelotowe i zwrotne, instalacji wodociągowych z rur stalowych, Dn-15-	szt.		
d.3	0130-01	mm	szt.	4.00	
		4		RAZEM	4.00
12	KNNR 4	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach stalowych do zaworów czerpal-	szt.		
d.3	0115-02	nych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. nominal-	szt.	4.00	
		nej 20 mm		RAZEM	4.00
		4			
13	KNNR 4	Próba szczelności instalacji wodociągowych z rur żeliwnych, stalowych i mied-	m		
d.3	0126-04	zianych, w budynkach niemieszkalnych, rurociąg Fi-do 65-mm	m	16.00	
		poz.9		RAZEM	16.00
14	KNNR 4	Płukanie instalacji wodociągowej, w budynkach niemieszkalnych	m		
d.3	0128-02	poz.9	m	16.00	
				RAZEM	16.00
15	KNNR 4	Baterie umywalkowe	szt.		
d.3	0137-02	2	szt.	2.00	
				RAZEM	2.00
16	KNR 4-01	Wykucie bruzd o przekroju do 0.040 m2 poziomych lub pionowych w elem.z	m		
d.3	0210-04	betonu gruzowego	m	2.00	
		2		RAZEM	2.00
17	KNNR 4	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 50 mm w gotowych wykopach, wewnątrz	m		
d.3	0203-01	budynków o połączeniach wciskowych	m	5.00	
		5		RAZEM	5.00
18	KNNR 4	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
d.3	0230-02	2	kpl.	2.00	
				RAZEM	2.00