
PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : GACKI DZ. NR 78
INWESTOR : GMINA SZYDŁÓW
ADRES INWESTORA : 28-225 SZYDŁÓW, UL. RYNEK 2
BRANŻA : BUDOWLANA
DATA OPRACOWANIA : 19 styczeń 2018

INWESTOR :

Data opracowania
19 styczeń 2018

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA INFRASTRUKTURY REKREACYJNEJ W GACKACH					
1	45112723-9	PLAC ZABAW DLA DZIECI			
1.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki wahadłowej	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki ważka	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż kiwaka	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu gimnastycznego	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl	szt		
		4	szt	4.00	
				RAZEM	4.00
1.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
1.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2	45212140-9	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ			
2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - istalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 32mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 32mm - 1 kpl	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00
2.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia motyl klasyczny + wyciąg górny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.3	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia orbitrek eliptyczny + narty biegówki	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.4	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia wioślarz + jeździec	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.5	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia wahadło + stepper	szt		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.6	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia twister + wyciskanie siedząc	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
2.7	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia drążek uniwersalny	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00
3 45111291-4 TERENY ZIELONE					
3.1	KNR 2-21 0112-01	Wykaszanie chwastów i jednoročných samosiewów	m ²		
		820.0	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
3.2	KNR-W 2- 01 0225-02	Mechaniczne plantowanie ziemi	m ²		
		820.0	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
3.3	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie	m ³		
		86.0	m ³	86.000	
				RAZEM	86.000
3.4	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m ²	m ²		
		820.0	m ²	820.00	
				RAZEM	820.00
3.5	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim	ha		
		0.08	ha	0.08	
				RAZEM	0.08
3.6	KNR 2-21 0302-03	Sadzenie krzewów - iglaków szlachetnych oraz zabezpieczenie ich siatką	szt.		
		20	szt.	20.00	
				RAZEM	20.00
3.7	KNR 2-21 0413-01	Obsadzenie roślinami kwiatnikowymi przy ilości 1 szt./m ²	m ²		
		42	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00
3.8	kalk. własna	Dostawa i montaż stojaka na rowery - 5 stanowisk na terenie nieutwardzonym	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołu do gry w szachy i chińczyka	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
3.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż stołu betonowego do gry w tenisa	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
4 45342000-6 OGRODZENIE PLACU ZABAW I SIŁOWNI					
4.1	wycena indywidualna	Dostawa i montaż plotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.0m - przeszła 2,55m	m		
		94-2.0	m	92.00	
				RAZEM	92.00
4.2	wycena indywidualna	Dostawa i montaż furtki w ogrodzeniu z paneli zgrzewanych - wys. 1,0m	szt		
		2	szt	2.00	
				RAZEM	2.00