

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		Nawierzchnia			
1 d.1	Kalkulacja indywidualna	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,995	km km	 1,00	
				RAZEM	1,00
2 d.1	SST D-01-02.04	Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm mechanicznie 5x1=5 5	m ² m ²	 5,00	
				RAZEM	5,00
3 d.1	SST D-04-01-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 995x3,70=3681,50 3681,50	m ² m ²	 3 681,50	
				RAZEM	3 681,50
4 d.1	SST D-04-08-04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłucznem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 20 cm 995x3,70=3681,50 3681,50	m ³ m ³	 3 681,50	
				RAZEM	3 681,50
5 d.1	SST D-05-03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa wiążąca) 995x3,60=3582 3582	m ² m ²	 3 582,00	
				RAZEM	3 582,00
6 d.1	SST D-05-03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4cm (warstwa ścieralna) 995x3,50=3482,50 3482,50	m ² m ²	 3 482,50	
				RAZEM	3 482,50
7 d.1	SST D-06-03-01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 995x2x0,75=1492,50 1492,50	m ² m ²	 1 492,50	
				RAZEM	1 492,50
8 d.1	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm gr.minimum 27cm 995x2x0,75=1492,50 1492,50	m ² m ²	 1 492,50	
				RAZEM	1 492,50
9 d.1		Dostawa i montaż tablicy informacyjnej 1	szt szt	 1,00	
				RAZEM	1,00