

PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45453100-8 Roboty renowacyjne

NAZWA INWESTYCJI : Remont Bramy Krakowskiej w Szydłowie
ADRES INWESTYCJI : Szydłów, dz. nr 574
INWESTOR : Gmina Szydłów
ADRES INWESTORA : ul. Rynek 2, 28-225 Szydłów
WYKONAWCA ROBÓT : Pracownia Projektowa Aldona Krakowiak
ADRES WYKONAWCY : Staszów, ul. Krakowska 9
BRANŻA : REMONTOWA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Kacper Krakowiak (REMONTOWA)
DATA OPRACOWANIA : 9 grudzień 2019

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania
9 grudzień 2019

Data zatwierdzenia

OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Założenia wyjściowe do kosztorysowania

1. Podstawa opracowania

Kosztorys inwestorski opracowano metodą kalkulacji uproszczonej zgodnie z postanowieniami Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym.

2. Metoda sporządzenia kosztorysu

Analizy indywidualne wg cen rynkowych oraz kosztorysowe normy nakładów rzeczowych zawarte w KNR, KNR-W, NNKRB, KNNR.

Zadaniem niniejszej dokumentacji jest remont zabytkowej struktury lica zewnętrznego budynku tzw. "Bramy Krakowskiej" obejmujący prace konserwatorskie i roboty budowlane oraz uatrakcyjnienie go i dalsze udostępnianie. Skoncentrowano się na konstrukcyjnym zabezpieczeniu struktury murów poprzez ich oczyszczenie, częściowe skucie i przemurowanie, co pozwoli na wyeksponowaniu wszystkich jego walorów i uatrakcyjnieniu tego co stanowi o ich wartości. Przedstawiony poniżej zakres prac konserwatorskich ma na celu zachowanie zabytkowej struktury obiektu zgodnie z zasadami konserwatorskimi, a przeprowadzenie procesu w oparciu o zaproponowane rozwiązania umożliwi wykorzystanie go zgodnie z planową funkcją z zachowaniem jego struktury.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
REMONT BRAMY "KRAKOWSKIEJ" W SZYDŁOWIE					
1	45453100-8	ROBOTY RENOWACYJNE			
1	TZKNBK IV -	Naprawa pow.murów z kamienia łamanego miękkiego na zapr.cem.-wap.przez	m ²		
d.1	132	wstaw.brak.elem.z wykuciem przy pow.ponad 0.35 m2 i głęb. do 0.60 m			
		Krotność = 2			
		1,4	m ²	1,40	
				RAZEM	1,40
2	KNR 19-01	Spoinowanie murów z kamienia obrobionego z wykuciem spoin	m ²		
d.1	0826-04				
		9,27+1,27	m ²	10,54	
				RAZEM	10,54
3	TZKNC N-K/	Mycie powierzchni roztworami detergentów bez względu na ilość powtórzeń -	dm ²		
d.1	VI 1/2-b	kamień porowaty - piaskowiec			
		4880	dm ²	4 880,00	
				RAZEM	4 880,00
4	TZKNC N-K/	Klejenie i przytwierdzanie rozluźnionych i oberwanych elementów kamiennych.	dm ²		
d.1	VI 2/4-a				
		68	dm ²	68,00	
				RAZEM	68,00
5	TZKNC N-K/	Wzmacnianie lub hydrofobizacja powierzchniowa kamienia.	dm ²		
d.1	VI 2/3-a				
		1054	dm ²	1 054,00	
				RAZEM	1 054,00
6	KNR-W 2-02	Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wysokość do 6 m	kol.		
d.1	1610-02				
		4	kol.	4,00	
				RAZEM	4,00