

Kosztorys Inwestorski  
Remont odcinka drogi gminnej nr 390018 T Grabki Duże przez wieś w m. Grabki Duże od km 0+000 do km 0+882

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość
<b>1</b>		<b>Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+657</b>		
1	SST D-d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie 657x4,60=3022,20x0,10=302,22	t	302.22
2	SST D-d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 657x4,50=2956,50	m <sup>2</sup>	2956.50
3	SST D-06-03-d.1 01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 657x0,75x2=985,50	m <sup>2</sup>	985.50
4	SST D-06-03-d.1 01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 8cm	m <sup>2</sup>	985.50
Razem dział: Nawierzchnia od km 0+000 do km 0+657				
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia od km 0+657 do km 0+882</b>		
5	SST D-04-01-d.2 01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 225x3,70=832,50	m <sup>2</sup>	832.5
6	SST D-04-08-d.2 04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm 225x3,70=832,50x0,15=124,88	m <sup>3</sup>	124.88
7	SST D-d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 225x3,60=810	m <sup>2</sup>	810
8	SST D-d.2 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 225x3,50=787,50	m <sup>2</sup>	787.50
9	SST D-06-03-d.2 01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 225x0,75x2=337,50	m <sup>2</sup>	337.50
10	SST D-06-03-d.2 01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym 0-32mm wykonywane mechanicznie gr. 23cm	m <sup>2</sup>	337.50
11	SST D-02-00-d.2 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.( renowacja rowu) 90x0,30=27	m <sup>3</sup>	27
Razem dział: Nawierzchnia od km 0+657 do km 0+882				
<b>3</b>		<b>Odwodnienie</b>		
12	SST D-02-00-d.3 00	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.łyżki 0,25 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.( renowacja rowu) strona prawa 200x0,3=60 Strona lewa 250x0,3=75 Razem: 135	m <sup>3</sup>	135
13	SST D-03-01-d.3 01	Przepusty rurowe pod drogą- rury żelbetowe o średnicy 60 cm - wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych oraz wykonaniem podbudowy tłuczniowej pod nawierzchnię gr 25cm	m	7.50
14	SST D-03-01-d.3 01	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 60 cm wykonane z betonu C20/25 w deskowaniu tradycyjnym	szt	2
15	SST D-06.01.01-d.3	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury PP SN8 o średnicy 40 cm wraz z wykonaniem robót rozbiórkowych, robót ziemnych, robót konstrukcyjnych strona lewa 12x6=72 strona prawa 2x6=12 Razem: 84	m	84
16	SST D-06.01.01-d.3	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	28