

PRACOWNIA GEODEZYJNA
28-200 Staszów, ul. Piłsudskiego 6
NIP 655-10-22-793, tel. 15 864 20 00

GEODETA UPRAWNIONY
Dariusz Kosiorek
Świadectwo nr 15660

Potwierdzam, że niniejszy dokument został opracowany w wyniku prac geodezyjnych i kartograficznych, których rezultaty zostaną ujęte w państwowym rejestrze szczegółowym. Jednocześnie informuję, że jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.

Identyfikator ogłoszenia prac geodezyjnych	G.6642.V.2026.2021
Organ służby geodezyjnej, który otrzymał ogłoszenie	STAROSTA STASZOWSKI
Wykonawca prac geodezyjnych	PRACOWNIA GEODEZYJNA
Nr i data sporządzenia dokumentu zawierającego wynik pozytywnej weryfikacji	Protokół nr G.6642.V.2026.2021 z dnia 29.11.2021 r.
Imię i nazwisko oraz numer uprawnień zawodowych kierownika prac	Dariusz Nowak nr upr. 15580

Zestawienie Arkuszy:

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z kablami elektrycznymi kable należy zabezpieczyć rurą osłonową dwudzielną typu AROT o długości 3,0 m.

UWAGA

Na skrzyżowaniach projektowanej kanalizacji sanitarnej z gazociągiem projektuje się założenie na kanalizacji rury ochronnej z polietylenu PE o długości 4,0 m zakończonej mankietami:
- dla kanału Ø 200 - PE Ø 315/26,6
- dla kanału Ø 160 - PE Ø 250/22,7

MAPA DO CELÓW PROJEKTOWYCH
SKALA 1 : 500

Woj: świętokrzyskie
Powiat: staszowski
Jednostka ewidencyjna: 261208_5 Szydłów
Obręb: 261208_5.0002 Gacki
Obiekt: Gacki dz. nr 155 – 53
Sekcja: 7.136.21.01.1.2, 1.4, 2.1, 2.3
Układ współrzędnych prostokątnych płaskich:
Układ wysokościowy: PL-KRON86-NH
Wykonano: 18 listopada 2021 r.
IZPG: G.6642.V.2026.2021
Arkusz: 3 (6)

Granice wykazane na niniejszej mapie nie spełniają wymogu dokładnościowego +/- 10cm, zostały przyjęte według ewidencji gruntów. Mapa została wykonana bez ustalania obciążeń służebnościami gruntowymi. Nie wyklucza się istnienia w terenie nie wykazanych na niniejszej mapie urządzeń podziemnych, które nie zostały zgłoszone do inwentaryzcji, lub o których brak jest informacji w zasobach PODGK.
Obszar aktualizacji zaznaczono kolorem czerwonym.

– Nieprzekraczalne linie zabudowy
– Linie rozgraniczające tereny o różnym przeznaczeniu

Za zgodność z oryginałem mapy do celów projektowych

LEGENDA

- Projektowana kanalizacja sanitarna grawitacyjna ϕ 200
- Projektowane przyłącza kanalizacji sanitarnej ϕ 160
- Projektowana kanalizacja sanitarna ciśnieniowa ϕ 90
- Projektowane rury osłonowe

"ADIR" Sp. z o.o. Kielce	Projekt zagospodarowania ter. Data: 04.2022 r
Obiekt: Budowa odcinka sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gacki - ETAP II	**Rys. 2**
Adres obiektu: m. Gacki, Szydłów - gmina Szydłów.	**Skala 1:100/1000**
Przedmiot rys.: Pojekt zagospodarowania terenu.	
Projektował: mgr inż. Jarosław Markiton Upr Nr AG.II.4/ZO/7131-2/377/01 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Sprawdził: mgr inż. Izabela Stachurska Upr Nr KL-129/2002 Projektant sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych	
Opracował: mgr inż.Krzysztof Bielecki	