

Kosztorys Inwestorski
Remont odcinka drogi gminnej nr 390030T Szydłów ul. Uroczą od km 0+966 do km 1+425

Lp.	Podstawa	Opis	Jedn.obm.	Ilość	Koszt jedn	Wartość
1		Nawierzchnia				
1	SST D- d.1 04.08.01	Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-bitumiczną asfaltową mechanicznie w ilości 75kg/m ² 459x5=2295x0,075=172,13	t	172.13		
2	SST D- d.1 05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) 459x5=2295+20=2315	m ²	2315		
3	SST D-06-03- d.1 01	Plantowanie poboczy wykonywane mechanicznie przy grubości ścinania 10 cm 459x1x2=918	m ²	918		
4	SST D-06-03- d.1 01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym wykonywane mechanicznie gr. 6cm	m ²	918		
5	SST D-06.02.01 d.1	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm	m	5		
6	SST D-06.02.01 d.1	Ścianki czołowe dla rur o średnicy 40 cm	szt	5		
7	SST D- 04-04- d.1 04	Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym sortowanym zagęszczanym mechanicznie o gr. 15 cm (umocnienie zjazdów)	m ³	4.50		
Razem dział: Nawierzchnia						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						