

Zakres rzeczowy robót  
( przedmiar robót)  
Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid. 548 w Szydłowie.od km 0+000 do km 0+133

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>1</b>		<b>Podbudowa</b>			
1	SST D-04-01-01	Koryta gł. 30 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na poszerzeniach jezdni lub chodników 133x3,00=399 399	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 399.00	 399.00
2	SST D-04-04-04	Warstwy odcinające zagęszczane mechanicznie o grubości średnio 15 cm 133x3,00=399x0,15=59,85 59.85	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	 59.85	 59.85
3	SST D-04-04-04	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 399	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 399.00	 399.00
4	SST D-04-04-04	Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 10 cm 399	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 399.00	 399.00
<b>2</b>		<b>Nawierzchnia</b>			
5	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) 133x2,60=345,80 345.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 345.80	 345.80
6	SST D-05.03.05.	Nawierzchnie z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości po zagęszczeniu 3 cm (warstwa ścieralna) 133x2,50=332,50 332.50	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 332.50	 332.50
7	SST D-06-03-01	Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr min. 7cm 133x0,3x2=79,80 79.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80	 79.80
8	kalkulacja indywidualna	Półgłębne utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 8-11 mm 79.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80	 79.80
9	kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 5-8 mm w ilości 10 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 79.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80	 79.80
10	kalkulacja indywidualna	Powierzchniowe utrwalanie poboczy emulsją asfaltową i grysem kamiennym o wym. 2-5 mm w ilości 8 dm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> 79.80	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	 79.80	 79.80