


Przekrój normalny (projektowany) skala 1:50

Przebudowa drogi nr 390027T Korytnica - most od km 0+000 do km 0+370



Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 8 cm

Wykonanie warstwy ścierlanej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 10 cm

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z tłucznia kamiennego gr. 25 cm

Wykonanie koryta pod warstwy konstrukcyjne gł. 35 cm

Uzupełnienie poboczy materiałem kamiennym gr. 8 cm

Inwestor				
Gmina Szydłów				
Obiekt				
Droga gminna nr 390027T Korytnica - most				
Nazwa rysunku				Skala
PRZEKRÓJ NORMALNY				1:50
Opracowanie	Imię i nazwisko	Nr. uprawnień	Data	Podpis
	Inż. Paweł Krakowiak		04.2020	
Data opracowania		Branża	Nr rysunku	Nr arkusza
Kwiecień 2020		Drogowa	2	2