


Przekrój normalny (projektowany) skala 1:50

Przebudowa drogi wewnętrznej nr ewid dz. 644 w miejscowości
Kotuszów od km 0+000 do km 0+535



Uzupełnienie poboczy materiałem
kamiennym gr. 8 cm

Wykonanie warstwy ścierlanej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm

Wykonanie warstwy wiążącej z betonu
asfaltowego gr. 4 cm

Wykonanie górnej warstwy podbudowy z
tłuczni kamiennego gr. 10 cm

Wykonanie dolnej warstwy podbudowy z
tłuczni kamiennego gr. 25 cm

Wykonanie koryta pod warstwy
konstrukcyjne gł. 35 cm

Uzupełnienie poboczy materiałem
kamiennym gr. 8 cm

| | | | | |
|--|----------------------|---------------|------------|------------|
| Inwestor | | | | |
| Gmina Szydłów | | | | |
| Obiekt | | | | |
| Droga wewnętrzna nr ewid dz. 644 w m. Kotuszów | | | | |
| Nazwa rysunku | | | | Skala |
| PRZEKRÓJ NORMALNY | | | | 1:50 |
| Opracowanie | Imię i nazwisko | Nr. uprawnień | Data | Podpis |
| | | | | |
| | Inż. Paweł Krakowiak | | 04.2020 | |
| Data opracowania | | Branża | Nr rysunku | Nr arkusza |
| Kwiecień 2020 | | Drogowa | 2 | 2 |