
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
45212140-9 Obiekty rekreacyjne
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA PLACU ZABAW I SIŁOWNI
ADRES INWESTYCJI : JABŁONICA DZ. NR 100/1
INWESTOR : GMINA SZYDŁÓW
ADRES INWESTORA : 28-225 SZYDŁÓW, UL. RYNEK 2
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : 22 listopad 2022

Poziom cen : 2022

INWESTOR :

Data opracowania
22 listopad 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA PLACU ZABAW - JABŁONICA					
1	45111291-4	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1	KNR-W 2-01 0225-02	Mechaniczne plantowanie ziemi 27.0*31.0	m ² m ²	 837.000	
				RAZEM	837.000
1.2	KNR 2-21 0218-01	Rozścielenie ziemi urodzajnej ręczne z przerzutem na terenie płaskim z dowozem i kosztem ziemi - uzupełnienie 272*0.1	m ³ m ³	 27.200	
				RAZEM	27.200
1.3	KNR 2-23 0209-02	Ręczne wykonywanie nawierzchni trawiastej siewem z przykryciem nasion po wysiewie walcem kolczatką - trawa boiskowa 2 kg/100 m ² 837-7.5*7.5-10*6	m ² m ²	 720.750	
				RAZEM	720.750
1.4	KNR 2-23 0208-02	Jednokrotne zagęszczanie podłoża lub warstwy wegetacyjnej walcem gładkim 0.073	ha ha	 0.073	
				RAZEM	0.073
1.5	KNR 2-31 0105-01 + KNR 2-31 0105-02 analogia	Strefa bezpieczeństwa z przesiewanego piasku gr. 30 cm 7.5*7.5+6.0*10.0	m ² m ²	 116.250	
				RAZEM	116.250
2	45212140-9	DOSTAWA I MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI I PLACU ZABAW			
2.1	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - wahadło 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.2	KNR 2-21 0607-02 analogia	Dostawa i montaż urządzenia - biegacz 1	szt szt	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.3	wycena indywidualna	Dostawa i montaż zestawu zabawowego - zestaw zabawowy inwestora 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.4	wycena indywidualna	Dostawa i montaż karuzeli - karuzela inwestora 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.5	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujak ważka podwójna 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.6	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawka ważka - huśtawka inwestora 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.7	wycena indywidualna	Dostawa i montaż bujak - bujak inwestora 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.8	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki podwójnej 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000
2.9	wycena indywidualna	Dostawa i montaż huśtawki bocianie gniazdo 1	kpl kpl	 1.000	
				RAZEM	1.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
2.10	wycena indywidualna	Dostawa i montaż ławki z oparciem składającej się z: - instalowy stelaż malowany proszkowo zakotwiony w gruncie za pomocą stóp fundamentowych - 1 kpl - siedzisko z desek gr. 34mm - 1 kpl - oparcie z desek gr. 34mm - 1 kpl 3	szt szt	3.000	3.000
				RAZEM	3.000
2.11	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
2.12	wycena indywidualna	Dostawa i montaż tablicy informacyjnej siłowni i placu zabaw 2	szt szt	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
2.13	wycena indywidualna	Dostawa i montaż plotku ogrodzeniowego z paneli zgrzewanych - wys. 1.50m - przeszła 2,55m 34.0	m m	34.000	34.000
				RAZEM	34.000
3	45233222-1	UTWARDZENIE			
3.1	KNNR 6 0101-06	Koryta wykonywane ręcznie gł. 45 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości jezdni i chodników Krotność = 1.5 7.12*5.0	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.2	KNNR 1 0501-01	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu kat.I-III 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.3	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grubość warstwy po zag. 10 cm 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.4	KNR 2-31 0105-05	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - 3 cm grubości warstwy po zagęszczeniu 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.5	KNR 2-31 0105-06	Podsypka cementowo-piaskowa z zagęszczeniem ręcznym - za każdy dalszy 1 cm grubości warstwy po zagęszczeniu Krotność = 7 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.6	KNR 2-31 0114-05	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-63 mm - warstwa dolna o grubości po zagęszczeniu 15 cm 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.7	KNR 2-31 0114-07	Podbudowa z kruszywa łamanego 0-31,5 mm - warstwa górna o grubości po zagęszczeniu 7 cm 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.8	KNR 2-31 0407-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 8.0+4.5+8.0+7.0	m m	27.500	27.500
				RAZEM	27.500
3.9	KNR 2-31 0511-03 analogia	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej o grubości 8 cm na podsypce żwirowej 2-6mm - wjazd 35.6	m ² m ²	35.600	35.600
				RAZEM	35.600
3.10	KNR 2-23 0310-04 analogia	Dostawa i montaż stojaka na rowery - 4 stanowiska na terenie nieutwardzonym - stojak inwestora 1	kpl kpl	1.000	1.000
				RAZEM	1.000