
PRZEDMIAR

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45212140-9 Obiekty rekreacyjne

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ
ADRES INWESTYCJI : JABŁONICA DZ. NR 100/1
INWESTOR : GMINA SZYDŁÓW
ADRES INWESTORA : 28-225 SZYDŁÓW
BRANŻA : BUDOWLANA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : Leszek Zaremba upr. bud. nr KL-195/85
DATA OPRACOWANIA : 22 listopad 2022

Poziom cen : 2022

NARZUTY

INWESTOR :

Data opracowania
22 listopad 2022

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
BUDOWA ALTANY REKREACYJNEJ - JABŁONICA					
1 45212140-9 ALTANA REKREACYJNA					
1.1	KNR-W 2-01 0304-02	Roboty ziemne z przewozem gruntu taczkami na odległość do 10 m (kat. gruntu III) 0.2*5.7*6.2	m ³ m ³	7.07	7.07
				RAZEM	7.07
1.2	KNR-W 2-01 0306-02	Ręczne wykopy wąskoprzestrzenne lub jamiste ze skarpami o szerokości dna do 1.5 m i głębokości do 1.5 m ze złożeniem urobku na odkład (kat. gruntu III) 0.4*0.4*1.0*8	m ³ m ³	1.28	1.28
				RAZEM	1.28
1.3	KNR-W 2-01 0505-02	Ręczne plantowanie powierzchni gruntu z wykopu 5.7*6.2	m ² m ²	35.34	35.34
				RAZEM	35.34
1.4	KNR-W 2-02 0204-01	Stopy fundamentowe prostokątne żelbetowe o objętości do 0.5m ³ - ręczne układanie betonu 0.5*0.5*1.0*8	m ³ m ³	2.00	2.00
				RAZEM	2.00
1.5	KNR 2-31 0104-01	Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na poszerzeniach - grub.warstwy po zag. 10 cm 5.7*6.2	m ² m ²	35.34	35.34
				RAZEM	35.34
1.6	KNR 2-31 0407-05	Obrzeża betonowe o wym. 30x8 cm na podsypce cem.piaskowej z wyp.spoin zaprawą cem. - kolor do uzgodnienia z inwestorem 6.2*2+5.7*2	m m	23.80	23.80
				RAZEM	23.80
1.7	KNR 0-11 0320-01	Plac z kostki betonowej grubości 60 mm - kolorowej - kolor do uzgodnienia z inwestorem 5.5*6.0	m ² m ²	33.00	33.00
				RAZEM	33.00
1.8	KNR 2-02 0406-06	Ramy górne i płatwie, długość ponad 3 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej - strugane i malowane np. lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem (5.7*2+6.0*2)*0.15*0.18	m ³ drew. m ³ drew.	0.63	0.63
				RAZEM	0.63
1.9	KNR 2-02 0407-06	Słupy o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna ponad 180 cm ² z tarcicy nasyconej - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 2.25*0.2*0.2*8	m ³ drew. m ³ drew.	0.72	0.72
				RAZEM	0.72
1.10	KNR 2-02 0408-07	Krokwie narożne i koszowe, przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej- strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 0.08*0.16*(4.5*4)	m ³ m ³	0.23	0.23
				RAZEM	0.23
1.11	KNR 2-02 0408-03	Krokwie zwykłe, długość do 4.5 m przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 0.08*0.16*(4.19*6*4)	m ³ m ³	1.29	1.29
				RAZEM	1.29
1.12	KNR 2-02 0408-01	Miecze i zastrzały przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 0.08*0.16*1.0*16	m ³ m ³	0.20	0.20
				RAZEM	0.20
1.13	KNR 2-02 0410-01	Deskowanie połaci dachowych z tarcicy nasyconej - strugane i malowane lakierobejca od spodu - kolor do uzgodnienia z inwestorem 6.5*7.5*1.3	m ² m ²	63.38	63.38
				RAZEM	63.38
1.14	KNR-W 2-02 0505-03	Pokrycie dachów dachówką bitumiczną o kształcie "łuska" mocowaną na gwoździe lub inna - kolor do uzgodnienia z inwestorem 63.38	m ² m ²	63.38	63.38
				RAZEM	63.38
1.15	KNR 2-02 0407-01	Podwaliny o długości ponad 2 m - przekrój poprzeczny drewna do 180 cm ² z tarcicy nasyconej - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 0.10*0.08*(6.2+5.7)*2	m ³ drew. m ³ drew.	0.19	0.19
				RAZEM	0.19
1.16	KNR-W 2-02 20203-01 analogia	Obudowa ażurowa z listew drewnianych o szerokości do 45 mm na wys. 1,35m - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem 1.35*(5.7+6.2)	m ² m ²	16.07	16.07
				RAZEM	16.07
1.17	KNR-W 2-02 20203-02 analogia	Obicie deseczkami ścian o szerokości 80 mm i wys. 90 cm - strugane i malowane lakierobejca - kolor do uzgodnienia z inwestorem	m ²		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		0.9*(5.7+6.2)	m ²	10.71	
				RAZEM	10.71
1.18	wycena indywidualna	Gril przenośny	kpl		
		1	kpl	1.00	
				RAZEM	1.00
1.19	KNP 02 0314-02.04 analogia	Ławki o dł. 2,0 m i szer. 0.4 m z desek ostruganych o gr. 40 mm z nogami osadzonymi na czopy - strugane i malowane lakierobejcą - kolor do uzgodnienia z inwestorem	szt		
		6	szt	6.00	
				RAZEM	6.00
1.20	KNP 02 0314-02.03 analogia	Stoły proste o pow.2,0mx0.77 m i wys. 0.75 m z desek ostruganych o gr. 40 mm na krzyżakach - strugane i malowane lakierobejcą	szt		
		3	szt	3.00	
				RAZEM	3.00
1.21	wycena indywidualna	Dostawa i montaż koszy na śmieci składający się z drewnianej impregnowanej konstrukcji z wkładem z blachy ocynkowanej-kosz przytwierdzony do płyty betonowej - usytuowanie w uzgodnieniu z inwestorem	szt		
		1	szt	1.00	
				RAZEM	1.00